

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ИКОНОМОВ”7200 Разград , ул. "Вардар" 9, тел. 084/62 35 14, e-mail: ikonov_rz@abv.bg**Заповед №РД-08-553/19.05.2016 год.**

На основание чл.37 , ал.1 от ЗНП, чл.147 ,ал.1, т.1 от ППЗНП , чл.18, ал.1, т.4; чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП и Заповед №97/27.01.2016 год. на кмета на община Разград.

НАРЕЖДАН:

1. Да се отправи покана до фирма „САВ - РАЗГРАД” ООД с предмет на дейност: доставка на услуга „Ремонтни дейности” на ОУ „Никола Икономов“ - Разград за представяне на оферта, която да съдържа техническо и финансово предложение до Основно училище «Никола Икономов» - Разград;
2. Предвидената доставка на услугата да се извършат в период 13.06.2016 год. – 13.07.2016 год.

5. Количество или обем и технически изисквания за услуга.

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество
1	2	3	4
I	2 ^{ри} етаж - WC		
1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЕКАЛА	бр.	2,00
2	ДЕМОНТАЖ ЕСКИ	бр.	2,00
3	ДЕМОНТАЖ НА КАНАЛИ ЗА PVC Ø110	м	6,00
4	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТИ	бр.	2,00
5	ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОД 1/2"	м	12,00
6	НАПРАВА НА УЛЕЙ ЗА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ	м	12,00
7	ИЗМАЗВАНЕ НА УЛЕЙ	м	12,00
8	ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН	бр.	2,00
9	ПРЕРАБОТКА НА PVC КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.	1,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВИ КЛЕКАЛА	бр.	2,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕСКИ	бр.	2,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ø110	м	6,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ВРАТИ	бр.	2,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ППР ВОДОПРОВОД	м	12,00

15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН	бр.	2,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ø50	м	3,00
17	ИЗМАЗВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА	м	20,00
18	ПОЛАГАНЕ НА ФАЯНС ОКОЛО ВРАТИ	м	20,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2"	бр.	2,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC КАЗАНЧЕ	бр.	2,00
21	ПОДВРЪЗКА НА КЛЕКАЛА С КАЗАНЧЕТА	бр.	2,00
22	НАПРАВА НА ЗАМАЗКА ПО ПОД	м ²	3,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	м ²	3,00
24	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОЙКА ЗА МИВКА	бр.	1,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC КОРИТО ЗА МИВКА	бр.	1,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОН ЗА МИВКА	бр.	1,00
27	СТЪРГАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	46,30
28	ШПАКЛОВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	46,30
29	ГРУНДИРАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	46,30
30	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	46,30
II	3^т етаж - WC		
1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЕКАЛА	бр.	2,00
2	ДЕМОНТАЖ ЕСКИ	бр.	2,00
3	ДЕМОНТАЖ НА КАНАЛИ ЗА PVC Ø110	м	6,00
4	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТИ	бр.	2,00
5	ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОД 1/2"	м	12,00
6	НАПРАВА НА УЛЕЙ ЗА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ	м	12,00
7	ИЗМАЗВАНЕ НА УЛЕЙ	м	12,00
8	ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН	бр.	2,00
9	ПРЕРАБОТКА НА PVC КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.	1,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВИ КЛЕКАЛА	бр.	2,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕСКИ	бр.	2,00
12	ДОСТАВКА И МОНТЖ НА PVC Ø110	м	6,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ВРАТИ	бр.	2,00

14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ППР ВОДОПРОВОД	м	12,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН	бр.	2,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ø50	м	3,00
17	ИЗМАЗВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА	м	20,00
18	ПОЛАГАНЕ НА ФАЯНС ОКОЛО ВРАТИ	м	20,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2"	бр.	2,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC КАЗАНЧЕ	бр.	2,00
21	ПОДВРЪЗКА НА КЛЕКАЛА С КАЗАНЧЕТА	бр.	2,00
22	НАПРАВА НА ЗАМАЗКА ПО ПОД	м ²	3,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	м ²	3,00
24	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОЙКА ЗА МИВКА	бр.	1,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC КОРИТО ЗА МИВКА	бр.	1,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОН ЗА МИВКА	бр.	1,00
27	СТЪРГАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	46,30
28	ШПАКЛОВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	46,30
29	ГРУНДИРАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	46,30
30	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	46,30
III	СТАЯ 301		
1	ИЗБИВАНЕ ОТВОР ЗА ВРАТА В ТУХЛЕН ЗИД	бр.	1,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВ ЩУРЦ НАД ВРАТА	бр.	1,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ВРАТА 100/210	бр.	1,00
4	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА	м	10,00
5	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО ДОГРАМА	м ²	8,00
6	ГРУНДИРАНЕ НА СТЕНИ	м ²	10,00
7	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	10,00
8	ЗАЗИЖДАНЕ ОТВОР	м ²	4,00
9	ВАРОВА МАЗИЛКА	м ²	8,00
IV	СТАЯ 115		
12	ОЧУКВАНЕ ФАЯНС ПО СТЕНИ	м ²	59,00

13	ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м ²	69,00
14	СТЪРГАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	59,00
15	ШПАКЛОВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	119,00
16	ГРУНДИРАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	119,00
17	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	119,00
18	ПОЛАГАНЕ ЛАМИНАТ	м ²	56,00
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЛАЙСНИ ПО РЪБОВЕ	м	22,00
V	коридор 1^{вн} етаж СОП		
31	ДЕМОНТАЖ ЛОТ 3x36W	бр.	26,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛОТ 3x36W	бр.	5,00
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПУРИ 36W	бр.	15,00
34	СТЪРГАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	213,00
35	ШПАКЛОВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	213,00
36	ГРУНДИРАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	213,00
37	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м ²	213,00

6. Срок за изпълнение на услугата
Срок за изпълнение : 1 или дни: 30 от сключване на договора

7. Критерий за оценка на офертите: най ниска цена
Прогнозна стойност – 13 200,00 лева без ДДС

Директор на ОУ „Н.Икономов” -гр. Разград

.....
 Виктория Георгиева/

